



CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și conține ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerințelor din Caietul de sarcini.

I Autoritatea contractantă:

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” TIMIȘOARA

Adresa: Calea Aradului, nr. 119

tel/fax: 0256/277093

email: lili.cuzma@gmail.com

II. Obiectul achiziției:

Achiziția de lucrări : Reparații capitale acoperiș Facultatea de Agricultură

Cod CPV: 45261900-3 Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri

III. Situația actuală și cerințe :

Clădirea Facultății de Agricultură a fost construită în anul 1980 și are un regim de înălțime de D + P + 5E + M

Acoperișul este alcătuit din ferme metalice semicilindrice, pane metalice și învelitoare în tablă amprentată (tip țigla - Lindab).

Colectarea apelor pluviale se face în jgheaburi cu formă geometrică diferită de cea obișnuită, iar evacuarea lor se face prin burlane racordate la vechile scurgeri situate în interiorul clădirii.



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”
DIN TIMIȘOARA

În perioadele cu precipitații puternice seproduc infiltrații serioase la nivelul mansardei, a etajului V și chiar la nivelul etajelor inferioare punându-se în pericol desfășurarea în bune condițiuni a procesului didactic.

Ca urmare s-a hotărât contractarea de lucrări de reparații capitale, lucrări ce vor consta din:

- desfacerea parțială a învelitoarei existente
- desfacerea jgheabului atipic existent
- desfacerea parțială a burlanelor de racord
- desfacerea peretelui interior de rigips și a termoizolației existente
- montarea de confecții metalice de tip scaun de teavă 30 x 3 căptușite cu dulapi de rășinoase
- montarea noului jgheab atipic din tablă plană tip Lindab
- montarea burlanelor pentru evacuarea apelor pluviale confecționate din tablă plană tip Lindab
- montarea învelitorii din tablă amprentată tip Lindab
- montarea peretelui interior de rigips și a stratului de termoizolație
- zugrăvirea peretelui de rigips cu vopsea lavabilă

NOTĂ IMPORTANTĂ

Prinderea structurii metalice de structura semicilindrică a acoperișului se va face numai cu șuruburi.

Nu se admit suduri.

Perioada de garanție a lucrărilor executate nu poate fi mai mică de 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepție.

În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispozițiilor date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este dată de executarea necorespunzătoare a lucrărilor contractate și de calitatea materialelor folosite.

După consultarea caietului de sarcini și înainte de prezentarea ofertei economice se recomandă ofertanților să se deplaseze la fața locului pentru identificarea în teren a lucrărilor ce urmează a fi executată, după anunțarea prealabilă a persoanei de contact.

Ofertanții pot face observații, prin solicitarea de clarificări.

Materialele folosite vor trebui să respecte normele de calitate în vigoare precum normele de protecția mediului.



Ofera finală trebuie să includă valoarea tuturor materialelor și operațiunile legate de realizarea lucrărilor.

Obligatoriu la decontarea lucrărilor ofertantul câștigător va prezenta copii după facturile materialelor puse în operă.

Toate lucrările de execuție vor fi efectuate cu respectarea standardelor de calitate în concordanță cu caietul de sarcini.

Având în vedere că lucrările solicitate se desfășoară la înălțime, ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă care pot interveni în timpul executării lucrărilor și își asumă obligativitatea de a înștiința I.T.M. din raza județului în termenul prevăzut de legislația în vigoare în domeniul S.S.M.

Nu în ultimul rând se va avea în vedere că această clădire se află sub exploatare.

La execuția lucrărilor se vor avea în vedere prevederile normativelor generale de sănătate și securitate în muncă.

Termen de execuție maxim 90 de zile de la data încheierii contractului.

Întocmirea și decontarea situațiilor de lucrări:

- întocmirea situațiilor de lucrări se va face pentru lucrările real executate;
- decontarea situațiilor de lucrări se va face după confirmarea acestora de către un reprezentant legal al investitorului;
- la fiecare decontare se vor prezenta copii după facturile de materiale puse în operă;
- factura fiscală se va emite în termen de maxim 10 zile de la data confirmării situațiilor de lucrări;
- plata contravalorii lucrărilor se va face prin Trezorerie;
- nu se efectuează plăți în avans către contractant.

IV. Procedura aplicată: achiziționare directă

V. Termenul depunerii ofertei: 16.07.2015 ora 9⁰⁰ la Registratură – corp clădire Rectorat.

VI. Documente necesare: oferta financiară la care nu se admit oferte alternative

VII. Evaluarea ofertelor: se va face în data de 16.07.2015 ora 11⁰⁰ la sediul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara – Serviciul Tehnic – clădire Bibliotecă – parter.

VIII. Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.

ȘEF SERVICIU TEHNIC - ACHIZIȚII

Ing. OLARU GABRIEL

A N T E M A S U R A T O A R E

LISTA CU CANTITATI OFERTARE RK ACOPERIS FACULTATEA DE AGRICULTURA

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	RPCT02B1	[3]MP.	240.000
	DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI		
	EXECUTATI DIN RIGIPS		
002	RPCT25C1	MP.	480.000
	DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE		
	RASINOASEGELUIE CU RECUPERAREA		
	MATERIALELOR *		
003	RPCT26A1	MP.	240.000
	DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA		
	ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU		
	INCLUSIV RECONDIT.MAT.*		
004	RPCT26D1	MP.	480.000
	DESFACEREA INVELITORILOR DIN CARTON		
	BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE		
	STICLA BITUMATA *		
005	RPCT27A1	M	393.000
	DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR		
	DIN TABLA *		
006	CE18A1	MP.	313.000
	ASTEREALE EXECUTATA DIN SCINDURI DIN		
	RASINOASE		
007	CB47A1	MP.	2649.000
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET		
	TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE		
	VERTICALE H<30,0M		
008	CL20C1	KG	1646.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:		
	DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,		
	CHEPENGURI		
008	4545668	KG	1646.000
	TEAVA PATRATA 30X30X3		
009	IZD02B1	[1]TONA	1.650
	CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A		
	CONFECTIILOR METALICE		
010	IZD03B1	TONA	1.650
	VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE		
	MINIU PE CONFECT SI CONSTR METALICE DIN		

=====

011	CE07A#	MP.	277.000
-----	--------	-----	---------

Invelitori din placi tabla amprentata
(tip tigla) pt invelitorile acoperisuril
or (tip Lindab)

011	6312302	BUC.	2493.000
-----	---------	------	----------

ACCESORII METALICE ZINCATE MONTATE PE
PLACI APARENT SUSPENDATE CLESTE SUPORT
CSV

011	AUT6731	ORA	13.850
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

011	3270530	MP.	318.550
-----	---------	-----	---------

FOLIE DE DIFUZIE SUB NVELITOARE

011	7801020	%.	13.850
-----	---------	----	--------

MAT.MAR(ALIAJ COSITOR,APA TARE,SURUBUR,
PIULITE,STEARI).

011	4333567	MP.	277.000
-----	---------	-----	---------

TABLA TIP LINDAB

012	RPCI29F1	[3]M	123.000
-----	----------	-------	---------

JGHEAB ATIPIC TABLA PLANA PROTEJATA
ANTICOROZIV TIP LINDAB

012	5656331	ML.	123.000
-----	---------	-----	---------

JGHEAB TABLA PLANA ANTICOROZIVA TIP
LINDAB CU DN 100CM, CU ACCESORII DE
PRINDERE

013	CE22A#	ML.	476.000
-----	--------	-----	---------

Sisteme de burlane tip brass din tabla (
protejata anticorosiv)

013	6311718	M	499.800
-----	---------	---	---------

BURLANE SROR DIN TABLA OTEL ZN LA CALD
PROTEJATA CU PLASTIC TIP LINDAB PT
ACOPERIS CU D = 87 MM SI L = 3 M

013	7801111	%.	9.520
-----	---------	----	-------

MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).

013	AUT6731	ORA	7.140
-----	---------	-----	-------

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

014	CD24A1	MP.	240.000
-----	--------	-----	---------

PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

015	CF10E1	MP.	240.000
-----	--------	-----	---------

PLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) CU

AMORSA SI UN STRAT GLET LA SUPR CE SE
ACOPERA CU TAPET

OLAR98 pag 3

```
=====
```

016	RPCR54A1	MP.	240.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU			
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE			
PE TENC EXIST 3STR MAN			
016	6104349	L	108.000
@VOPSEA LAVAB CASATI TECNOPAINT SPECIAL			
PT INT/EXT			
017	RPCT49A1	BUC.	102.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN			
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT			
CU GROSIMEA DE 20C			
018	CE25A#	ML.	10.200
Etansarea suplimentara pe contur, la			
strapungeri sau rosturi, cu chituri sau			
masticuri polimerice			
018	6102034	KG	1.530
@CHIT ETANSARE POLIMERIC IN TUB 310 ML			
FRAMSEAL ALB			
018	2600375	L	0.102
SOL TIP CITOM BITUMINOASA			
018	7801098	%.	0.510
adeziv, diluant etc			
019	TRA02B10	TONA	9.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR			
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM			
020	TRA01A15P	TONA	3.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			
021	TRB05A16	TONA	4.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 60M			
022	AUT1106	ORA	120.000
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU			
ZABRELE 20,0-29,9 TF 1 SCHIMB			
023	YB01RON	[3]LEI.	100.000
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON SPOR			
LUCRARI INALTIME			

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)