



3071/04.05.2016

Raspuns solicitare clarificari

Referitor la procedura de achizitie directa pentru lucrari de “RK instalatie interioara de incalzire la Fac. de Agricultura”, din data de 09.05.2016, urmare a solicitarii de clarificare comunicam urmatoarele:

Intrebare:

1. In memoriul aferent instalatii de incalzire sunt prevazute izolatii la coloanele de incalzire, suportii (console) si robineti. “Suportii și izolații. Conductele de apă pentru încălzire sunt montate pe suportii metalici (profil I sau U 30mm) și sunt izolate după probare cu cochilii de buret termoizolante, special, cu grosime de min. 13 mm pentru țevile de apă caldă. S-a acordat o atenție deosebită la izolarea termică a suportilor pentru țevi, a robinetilor, inclusiv a manetelor acestora.”

Articolele de deviz nu cuprind sau nu au in componenta izolatii. Nu sunt cuprinse articole de izolatii de nici o natura in devizul general F3.

Raspuns:

S-a ales soluția de a nu se izola distribuția care se va realiza la nivelul demisolului, aceasta realizându-se aparent pe toată distanța. Primeaza Devizul.

Intrebare:

2. In memoriul aferent instalatii de incalzire sunt prevazuti robineti cu cap termostatat. - “corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de colt cu dublu reglaj cu cap termostatic pe conducta de tur si cu robineti detentor pe conducta de retur, cu exceptia grupurilor sanitare si holurilor, unde vor fi robineti cu dublu reglaj simpli. Aerisirea instalatiei se va realiza si prin aerisitoarele manuale montate pe fiecare radiator si a aerisitoarelor de coloana montate la punctele inalte ale instalatiei.”

Articolele de deviz nu cuprind robineti cu cap termostatat. Si in cazul in care acestia trebuiesc montati ar trebui o defalcare a numarului de bucati.

Raspuns: Caloriferele vor fi montate cu robineti tur/retur coltar, nu s-au prevăzut robineti termostatați, primeaza Devizul.

Intrebare:

3. In memoriul aferent instalatii de incalzire sunt prevazute protectii la trecerile prin pereti si protectii anti foc la treceri. “Se vor prevedea țevi de protecție la trecerea prin elementele de construcție - planșee și pereți. La trecerea prin pereții care separă compartimente de foc diferite s-au refăcut rezistențele acestora prin folosirea de materiale adecvate.”

Articolele de deviz nu cuprind protectii la trecerea conductelor prin plansee si pereti, de asemenea nu se regasesc articole cu material sau operatiuni aferente protectie anti foc. Din memoriul tehnic lipseste un detaliu cu privire la aceste treceri.

Raspuns:

Aveți defalcate articolele și cantitățile aferente:

a. IC39A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 toli - 3buc

b. IC39B1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=11/4 toli - 13buc

c. IC40A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli - 106buc

d. IC40B1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=11/4 toli - 12buc

e. IC40C1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=11/2 toli - 10buc

f. IC40D1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=2 toli - 6buc

g. IC40A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=21/2 toli - 3buc

c.j. Radulov Sorin